



UMBAU BAHNHOF BLS HAUPTLOS

ZWEISIMMEN

BAUHERR

BLS Netz AG
Anlagen & Projekte
Genfergasse 11
3001 Bern

BAULEITUNG

Emch+Berger AG Bern
Schlösslistrasse 23
Postfach 6023
3001 Bern

BAUAUSFÜHRUNG

Marti AG Bern
Bernstrasse 13
3302 Moosseedorf

REFERENZPERSON

BLS Netz AG, Herr M. Pfister
Tel. 058 327 27 27

UMBAU BAHNHOF BLS HAUPTLOS

ZWEISIMMEN

OBJEKTBSCHRIEB

Das Bauvorhaben umfasst die Ausführung der neuen Gleis- und Perronanlagen sowie weiterer Personenverkehrsanlagen. Anpassung der Fahrleitungs- und Verkehrsanlagen.

BAUZEIT

März 2016 – Juli 2017

BAUSUMME

CHF 8.0 Mio.

LEISTUNGSBESCHRIEB

Abtrag Schotter	ca. 3'550 m ³
Aushub	ca. 350 m ³
Rückbau best. Perronkanten BLS	ca. 700 m
Rückbau best. Perronkanten MOB	ca. 600 m
Rückbau Perronpflästerungen	ca. 3'800 m ²
Fundationsbewehrung	ca. 900 m ²
Fundationsschicht	ca. 3'500 m ³
Mineralische Sperrschicht	ca. 300 m ³
Vorschotterung	ca. 5'000 m ³
Beton	ca. 500 m ³
Bewehrung	ca. 20 t
Schalung	ca. 1'000 m ²
Beläge	ca. 2'000 t
Perronkanten P55	ca. 3'050 m
Perronkanten P35	ca. 1'380 m
Perronpflästerungen	ca. 4'500 m ²
Randabschlüsse	ca. 650 m
Fahrleitungsmastfundamente	ca. 110 Stk
Rohranlagen	ca. 4'300 m

BAUFÜHRER

Josi Bruno
Buser Raphael

POLIER

Rufener Marcel

